



## ARBEIDSINSTRUKS FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

**Ansvarshavende brannvernleder** skal bl.a. sørge for at bestemmelsene i denne instruks gjennomføres.

**Utførende** skal rette seg etter bestemmelsene i denne instruks, samt eventuelle pålegg fra ansvarshavende brannvernleder eller brannvakt.

### Generelt for bygningsmessige arbeider

- Hensiktsmessig slokkeutstyr av godkjent type må alltid være raskt tilgjengelig.
- Åpen flamme og verktøy som kan forårsake skadelig brann skal unngås.
- Varme arbeider som sveising, lodding, skjæring, smergling, og lignende må unngåes.
- Det skal *ikke* brukes arbeidslamper av halogen/glødetrådtype, men lysstoffrør lamper med lav overflate-temperatur.
- Det er ikke tillatt å benytte løse ovner for å varme opp arbeidsstedet.
- Strøm til småutstyr (støvsuger, arbeidslys el.) skal tas ut på anvist sted.
- Det skal alltid sørges for at arbeidsstedet er ryddet og rengjort for støv og avfall.
- Alle byggematerialer og brannfarlige væsker skal lagres i brannsikker, låst container minimum 50 meter fra bygningen.
- Klut eller tvistdott med linolje, og andre selvantennelige væsker, må øyeblikkelig fjernes fra arbeidstedet, og brennes.
- Adkomstveier for brannvesen må ikke blokkeres av materialer, biler etc.
- Dersom alarm- eller slokkeanlegg må utkoples skal kun de nødvendige deler av anlegget utkoples i den tiden arbeidet pågår. Dersom anleggene må koples ut utover arbeidstid må det sørges for kompensierende tiltak, f.eks. vakthold.
- Det må alltid være tilsyn på arbeidsplassen.
- Det må sørges for at arbeidsstedet er låst etter endt arbeidsdag.
- Det må sørges for at arbeidsinstruksen er undertegnet av eiendommens brannvernansvarlige før arbeidet igangsettes.

# ARBEIDSTILLATELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Arbeidstillatelse utfylt av samtlige håndverkere og underskrevet av ansvarshavende brannvernleder skal oppbevares av den som utfører arbeidet og framlegges på oppfordring. Tillatelsen leveres tilbake til brannvernansvarlig når arbeidet og *etterkontrollen* er avsluttet.

## Følgende fylles ut før arbeidet settes i gang

Arbeidssted:.....  
.....

Arbeidets  
art:.....

Utførende:.....Firma.....  
.....

Ansvarshavende  
brannvernleder:.....

Antikvarisk  
kontaktperson:.....Tlf.:.....

Gjelder fra dato/kl.:.....Gjelder til  
dato/kl.:.....

## Den ovennevnte instruks er oppfylt og arbeidet kan utføres

Underskrift  
brannvernleder:.....Dato.....

## Fylles ut av den som har utført arbeidet etter at arbeidet er avsluttet

Automatisk alarm- eller slokkeanlegg har vært koplet ut.

Automatisk alarm- eller slokkeanlegg er koplet inn igjen etter arbeidet er avsluttet.

Det er foretatt kontroll av arbeidsstedet etter avsluttet arbeid.

Underskrift: ..... Dato: .....

Firma.....